


ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA
ULSS N° 7 PEDEMONTANA
LOTTO 1: SEDI OSPEDALIERE;
LOTTO 2: SEDI DISTRETTUALI ;
EPUI
**ELENCO PREZZI UNITARI - INTEGRATIVO
 STAZIONE APPALTANTE - LOTTO 1 e LOTTO 2**

NOME FILE	REV.	DATA	MOTIVO EMISSIONE:	REDAZ.	VERIF.	APPROV.
CART_EPUI_L1+L2.DWG	01	Marzo/2026	Revisione testo			


Responsabile UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali (RUP):

 Ing. Francesca Chiara Carollo
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali
 Via dei Lotti, 40 - 36061
 Bassano del Grappa (VI)

Progettisti:

 Ing. J. Simone Bordignon
 Geom. Emanuele Lanaro
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Direttore dei Lavori:

 Lotto 1
 Geom. Alberto Mosele

 Lotto 2
 P.i. Cristiano Briata
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Coord. Sicur.:

 P.i. Paolo Campana
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

Collaboratori:
Data: Marzo 2026

ELENCO PREZZI INTEGRATIVO - LOTTO N. 1 E LOTTO N. 2

RIF.	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO
EL.INT.001	Fornitura e posa di serratura per porte interne con solo scrocco senza mandata e frontale in acciaio zincato	cad	€ 58,50
EL.INT.002	Fornitura e posa di molla per serratura per porte interne	cad	€ 31,50
EL.INT.003	Fornitura e posa di chiudiporta elettrico triplo Dorma TS73EMR con braccio senza fermo	cad	€ 1 024,00
EL.INT.004	Fornitura e posa di apriporta elettrico da 12 a 24V	cad	€ 226,00
EL.INT.005	Fornitura e posa di carrello fisso centrale a 4 ruote in nylon art. 4S3000 per porta scorrevole sospesa	cad	€ 71,50
EL.INT.006	Fornitura e posa di maniglia tipo Olivari MR125RB8 lucida e cromata per porte interne	cad	€ 101,50
EL.INT.007	Fornitura e posa di chiudiporta tipo Dorma aereo tipo TS 83 senza braccio	cad	€ 140,00
EL.INT.008	Fornitura e posa di braccio per chiudiporta aereo tipo Dorma tipo TS 83 art. 8350	cad	€ 30,00
EL.INT.009	Fornitura e posa di componente per serratura interno in nylon con molla, per rosette tipo Olivari art. 6570	cad	€ 31,50
EL.INT.010	Fornitura e posa di serratura tipo FIAM	cad	€ 68,00
EL.INT.011	Fornitura e posa di lucchetti tipo CISA con catenella	cad	€ 42,50
EL.INT.012	Fornitura e posa di chiavistello tipo Olivari H 106v6.Co.V	cad	€ 41,00
EL.INT.013	Fornitura e posa di serratura tipo Prefer art. 55100800	cad	€ 66,00
EL.INT.014	Fornitura e posa di cerniera tipo SFS Sassaba art. 11/RD14DT	cad	€ 84,00
EL.INT.015	Fornitura e posa di pistone di ammortamento per portone tipo DICTAORTECHNIK 203-150	cad	€ 200,00
EL.INT.016	Fornitura e posa di dispositivo tipo Dorma magnetico 500A 24v	cad	€ 147,50
EL.INT.017	Fornitura completa e posa di accessori di apertura e chiusura anta e ribalta finestre	cad	€ 221,50
EL.INT.018	Fornitura e posa di fermaporte tipo Reguitti	cad	€ 27,00
EL.INT.019	Realizzazione duplicato chiavi speciali con mappatura	cad	€ 15,00
EL.INT.020	Realizzazione e posa in opera, comprensiva di oneri per l'isolamento protettivo di superfici smalto acrilico all'acqua opaco bianco per muri per interno a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, che permettono di ottenere finiture di pregio, altamente resistenti all'usura e facilmente pulibili, tipo Alpha Unidecor BI Mat Sikkens. Resa stimata per questa tipologia di superfici 5 mq/l nelle 2 mani.	mq	€ 12,80
EL.INT.021	Realizzazione e posa in opera, comprensiva di oneri per l'isolamento protettivo di superfici smalto acrilico all'acqua opaco colorato per muri per interno a base di resine acriliche e pigmenti finissimi, che permettono di ottenere finiture di pregio, altamente resistenti all'usura e facilmente pulibili, tipo Alpha Unidecor BI Mat Sikkens. Resa stimata per questa tipologia di superfici 5 mq/l nelle 2 mani.	mq	€ 13,30

EL.INT.022	Fornitura e posa in opera di cerniera per porte tagliafuoco tipo Forster 2907600 (coppia)	cad	€	211,00
EL.INT.023	Rivestimento murale policromo per interni su superfici preparate ed isolate, tipo "ALPHATONE" o equivalente, costituito da: - una preparazione della superficie di base con scartavetra tura, eventuali stuccature ed una mano di primer a base di resine acriliche d'attacco; - dall'applicazione di una idropittura lavabile antimuffa di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati solidi alla luce e cariche minerali inerti, data in opera a due mani a rullo o a spruzzo nella quantità non inferiore a 0.32 Kg/mq; - dall'applicazione del rivestimento di finitura a base di resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti particolari e riempitivi, atossica inodore lavabile, colori intrecciati ma ben distribuiti, data in opera a spruzzo nella quantità non inferiore a 0.30 Kg/mq compresi i ponteggi ed ogni altro onere dato a spruzzo.	mq	€	18,20
EL.INT.024	Fornitura e posa di pellicola antisolare tipo Eclipse 2-15 serie Reflective per interni riflettente color argento, con trattamento antigraffio sulla superficie, luce visibile trasmessa 18%, luce visibile riflessa 62%, energia solare totale respinta 83%, riduzione dell'ultravioletto 99%.	mq	€	80,00
EL.INT.025	Fornitura e posa di pellicola satinata tipo Arena 80 PM per interni satinata colore bianco, con trattamento anti abrasione sulla superficie.	mq	€	65,00
EL.INT.026	Fornitura e posa di rivestimento in PVC eterogeneo dello spessore di 2 mm incollato alle pareti con colla a base acqua.	mq	€	47,00
EL.INT.027	Fornitura e posa di zoccolino in PVC eterogeneo dello spessore di 2 mm incollato alle pareti con colla a base acqua.	ml	€	13,50
EL.INT.028	Fornitura e posa di segnaletica orizzontale eseguita con pittura spartitraffico del tipo premiscelata rifrangente antisdrucciolevole nei colori previsti dal regolamento di attuazione del CdS.	mq	€	15,40
EL.INT.029	Fornitura e posa di segnale di qualsiasi forma e dimensione in alluminio sciolato sp. 2,5 mm in opera compresi elementi di fissaggio, pellicola cl. 2, palo di sostegno in acciaio zincato.	cad	€	221,00
EL.INT.030	Fornitura e posa di porta ad una anta composta da pannello in MDF da 4 mm, rivestito con laminato arpo 499 con spessore totale di 52 mm, completa di imbotte in acciaio inox satinato con bordature sempre in inox di dim. 1000x2160.	cad	€	1 180,00
EL.INT.031	Fornitura e posa di protezione murale, rivestimento detto - Piastra Acrovyn 2 mm del tipo classic lign 150 jade 879 con colla ottocoll topfix.	mq	€	119,00
EL.INT.032	Fornitura e posa di parasigoli di dim. 50+50 h mt 2,00 tipo Acqua Vario grigio 136 taglio dei profili Acrovyn a misura e posati con colla Ultrabond Eco 575 325 ml	mt	€	36,50
EL.INT.033	Fornitura e posa in opera di corrimano paracolpi in Acrovyn del tipo acqua form 143 par. 24 cor. 879 completo.	ml	€	47,50
EL.INT.034	Costo per lo smaltimento dei liquami prelevati ed eseguito presso ditta autorizzata allo smaltimento, compreso l'onere della compilazione e trasmissione all'Azienda Sanitaria del relativo Formulario di trasporto dei rifiuti.	mc	€	22,50
EL.INT.035	Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante antisfondellamento in cartongesso, costituito da una struttura metallica d'acciaio zincato con guide 150/100 mm, spessore 10/10, fissata alle pareti perimetrali, congiunta con profili orizzontali 100/75, doppi, posti dorso a dorso con interasse da cm. 30, spessore 6/10, con rivestimento costituito da una lastra ad alta densità tipo Diamant o Lignum, dello spessore di mm. 12,5 fissata con viti autofilettanti fosfatate avvitate alle strutture metalliche, coi giunti opportunamente finiti per la luce max pari a m. 6,51.L'isolamento termo acustico sarà garantito dall'inserimento tra i montanti di un pannello in fibre minerali semirigido dello spessore di 70 mm, tipo Arena 34. La lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestiti di speciale cartone perfettamente aderente è estremamente robusta, versatile e avente: - elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche; - elevato isolamento acustico; - elevata protezione antincendio con maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco; - elevata resistenza all'umidità; - classificazione della lastra: DFH22 IR secondo EN520 - GKF1 secondo DIN 18180, - classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0; - densità della lastra: 1000 kg/m3; - conducibilità termica I: 0,25 W/mK; - fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido; compreso ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte	mq	€	108,93
EL.INT.036	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALL'OSPEDALE DI ASIAGO - LOTTO N.1			

	Intervento di sgombero della neve delle aree esterne dell'ospedale di Asiago, effettuato esclusivamente con pale meccaniche gommate dotate di spartineve anteriore a lama protetta con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area esterna, in modo da garantire sempre e comunque l'accessibilità della superficie utile di norma disponibile. In corrispondenza di scale, rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di emergenza, l'intervento di sgombratura sarà eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. Al termine di ogni singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale a scopo curativo e o preventivo della formazione di neve e ghiaccio, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso anche pedonali e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre le aree di parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente libere da autoveicoli. Il tutto da eseguirsi secondo la procedura e le planimetrie allegata al Piano di gestione neve e ghiaccio.		cad	€	1 100,00
EL.INT.037	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE ESTERNE DELL'OSPEDALE DI ASIAGO - LOTTO N.1				
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza dell'ospedale di Asiago, effettuato con mezzo meccanico a scopo curativo o preventivo della formazione di ghiaccio in seguito a gelate diurne e notturne, a protezione antiscivolo, indipendentemente dal verificarsi di precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura e planimetrie allegata al vigente Piano Gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso anche pedonali e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici.		cad	€	400,00
EL.INT.037/b	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE PARZIALE NELLE AREE ESTERNE / VIABILITA' DELL'OSPEDALE DI ASIAGO - LOTTO N.1 - TORNANTE STRADA DI ACCESSO / SVINCOLO E STRADA PS / E DUE RAMPE IN CORRISPONDENZA DELL'EX CAMERA CALDA E DI ACCESSO AL PARCHEGGIO SOPRAELEVATO.				
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale parziale nelle aree esterne di pertinenza dell'ospedale di Asiago, TORNANTE / SVINCOLO e STRADA PS / DUE RAMPE STRADALI, effettuato con mezzo meccanico a scopo curativo o preventivo della formazione di ghiaccio in seguito a gelate diurne e notturne, a protezione antiscivolo, indipendentemente dal verificarsi di precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura e planimetrie allegata al vigente Piano Gestione neve e ghiaccio.		cad	€	130,00
EL.INT.038	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DAL NUOVO PARCHEGGIO SOPRAELEVATO DELL'OSPEDALE DI ASIAGO - LOTTO N.1				
	Intervento di sgombero della neve dalle aree del parcheggio sopraelevato dell'ospedale di Asiago, effettuato esclusivamente con pale meccaniche gommate - MEZZO LEGGERO con massa fino 30 KN - dotate di spartineve anteriore a lama protetta con comando idraulico e lampeggiatore. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire fruibile sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. In corrispondenza di scale, rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di emergenza, l'intervento di sgombratura sarà eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici. La neve sarà spinta e accumulata sul terrapieno in apposita area dedicata a margine del parcheggio sopraelevato, per la successiva periodica rimozione - intervento da contabilizzarsi a parte. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, a scopo curativo e o preventivo della formazione di neve e ghiaccio, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso pedonale, uscite, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, saranno privilegiati i percorsi di accesso, mentre i parcheggi saranno sgomberati nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale, rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento di sgombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo procedura e planimetria allegata al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio.		cad	€	450,00
EL.INT.039	INTERVENTO DI SPARGIMENTO DI GHIAIA E SALE NEL NUOVO PARCHEGGIO SOPRAELEVATO DELL'OSPEDALE DI ASIAGO - LOTTO N.1				
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne dell'ospedale di Asiago - nuovo parcheggio sopraelevato - effettuato con MEZZO LEGGERO con massa fino a 30 KN - effettuato con mezzo meccanico a scopo curativo o preventivo della formazione di ghiaccio in seguito a gelate diurne e notturne, a protezione antiscivolo, indipendentemente dal verificarsi di precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura e planimetrie allegata al vigente Piano Gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso anche pedonali e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici.		cad	€	290,00
EL.INT.040	FERMO MACCHINA MEZZO LEGGERO PER SGOMBRATURA NEVE NUOVO PARCHEGGIO SOPRAELEVATO DELL'OSPEDALE DI ASIAGO - LOTTO N.1				
	Pala gommata - mezzo leggero con massa fino a massimi 30 KN - per sgombratura del nuovo parcheggio sopraelevato dell'ospedale di Asiago, nel periodo previsto dal vigente Piano neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegata.		cad	€	1 560,00
EL.INT.050	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE AREE DI PERTINENZA EDIFICIO EX COLONIA BASSANESE DI ENEGO VIA CAPPELLARI 100 - LOTTO N. 2				
	Intervento di sgombero della neve delle aree esterne dell'edificio Ex Colonia Bassanese di Enego di via Cappellari 59, effettuato con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore, rifinito a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dal fabbricato. La larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque l'accessibilità della superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dal fabbricato, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 m circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberati nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. Il tutto da eseguirsi secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegata.		cad	€	250,00

EL.INT.041	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE AREE DI PERTINENZA EDIFICIO COLONIA BASSANESE DI ENEGO VIA CAPPELLARI 100- LOTTO N. 2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza dell'ex Colonia Bassanese di Asiago, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	100,00
EL.INT.042	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE SEDE DEL CENTRO SOCIO SANITARIO "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA - LOTTO N. 2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree di pertinenza mediante utilizzo di idonee pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore. La larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con persorsi andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a metri 6.00. Dovrà pertanto essere rimossa la neve presente nell'area interna in modo da garantire sempre e comunque nella superficie utile al normale transito delle autovetture e persone. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, l'intervento sarà eseguito a mano. Lo sgombero dalla neve sarà eseguito a qualsiasi ora del giorno e della notte appena lo spessore della neve avrà raggiunto lo spessore di 5 cm. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	400,00
EL.INT.043	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE AREE DI PERTINENZA SEDE CENTRO SOCIO SANITARIO "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA- LOTTO N. 2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza del CSS "P. Alpino" di Marostica, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	120,00
EL.INT.044	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE SEDE CENTRO SOCIO SANITARIO "MONS. E. NEGRIN" DI BASSANO DEL GRAPPA-LOTTO N. 2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree di pertinenza mediante utilizzo di idonee pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore. La larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con persorsi andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a metri 6.00. Dovrà pertanto essere rimossa la neve presente nell'area interna in modo da garantire sempre e comunque nella superficie utile al normale transito delle autovetture e persone. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, l'intervento sarà eseguito a mano. Lo sgombero dalla neve sarà eseguito a qualsiasi ora del giorno e della notte appena lo spessore della neve avrà raggiunto lo spessore di 5 cm. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio.	cad €	500,00
EL.INT.045	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE AREE DI PERTINENZA SEDE CENTRO SOCIO SANITARIO "MONS. E. NEGRIN" DI BASSANO DEL GRAPPA- LOTTO N.2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza del CSS "Mons. Negrin" di Marostica, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita dai fabbricati l'intervento sarà eseguito a mano. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	170,00
EL.INT.046	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE AREE DI PERTINENZA OSPEDALE SAN BASSIANO DI BASSANO DEL GRAPPA VIA DEI LOTTI N. 40- LOTTO N.1		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 5 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberati nelle ore notturne quando, presubilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. Il tutto da eseguirsi secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	2 300,00
EL.INT.047	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE AREE DI PERTINENZA OSPEDALE SAN BASSIANO VIA DEI LOTTI N. 40-LOTTO N.1		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza del CSS "Mons. Negrin" di Marostica, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita dai fabbricati l'intervento sarà eseguito a mano. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	449,00
EL.INT.048	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE PRESSO SEDI TERRITORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA- LOTTO N. 2		

	Singolo intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale presso sedi territoriali, effettuato a mano, in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose, da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano di gestione ghiaccio e neve.		
		cad €	60,00
EL.INT.049	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE PRESSO SEDI TERRITORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA-LOTTO N.2		
	Singolo intervento di sgombratura neve effettuato a mano, in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita, anche di sicurezza. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intendendo che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. Al termine del singolo intervento, sempre a mano, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano di gestione ghiaccio e neve. Come da planimetrie allegate.	cad €	60,00
EL.INT.051	REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE E GHIACCIO CON INTERVENTI DI SPARGIMENTO SALE E GHIAINO NELLE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA - LOTTO N.1		
	Servizio di reperibilità, per sgombero neve e ghiaccio con interventi di spargimento di sale e ghiaino, o per solo spargimento di sale e ghiaino, nelle sedi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana - LOTTO N. 1, con recapito telefonico attivo ore 24/24, compresa dotazione e l'utilizzo dei mezzi per raggiungimento delle sedi oggetto d'intervento. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Periodo dal 15 novembre al 15 aprile.	€ cad/mese	€ 750,00
EL.INT.052	REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE E GHIACCIO CON INTERVENTI DI SPARGIMENTO SALE E GHIAINO NELLE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA - LOTTO N.2		
	Servizio di reperibilità, per sgombero neve e ghiaccio con interventi di spargimento di sale e ghiaino, o per solo spargimento di sale e ghiaino, nelle sedi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana - LOTTO N. 2, con recapito telefonico attivo ore 24/24, compresa dotazione e l'utilizzo dei mezzi per raggiungimento delle sedi oggetto d'intervento. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Periodo dal 15 novembre al 15 aprile.	€ cad/mese	€ 900,00
EL.INT.053	SERVIZIO DI AUTOSPURGO RESO CON IDONEA MACCHINA ASPIRANTE COMPLETA DI AUTOBOTTE - SEDI LOTTO 1 -		
	Servizio di autospurgo reso con idonea macchina aspirante completa di autobottone con autista per raccolta e stoccaggio dei fanghi di risulta fino alla compresi gli oneri per il secondo operatore presente sul posto, trasporto e smaltimento dei fanghi di risulta c/o impianto idoneo,, e compreso ogni eventuale altero onere diretto e riflesso necessario a dare il servizio reso, anche di eventuale disotturazione della condotta, completo anche di ogni adempimento di legge. Il prezzo sarà applicato per ogni intervento eccedente i due interventi /anno già compensati nel prezzo a corpo EL INT 278 / 1 e per un volume di fanghi raccolti e smaltiti almeno fino a 8mc per ogni intervento.	cad €	1 300,00
EL.INT.054	SERVIZIO DI AUTOSPURGO RESO CON IDONEA MACCHINA ASPIRANTE COMPLETA DI AUTOBOTTE - SEDI LOTTO 2 -		
	Servizio di autospurgo reso con idonea macchina aspirante completa di autobottone con autista per raccolta e stoccaggio dei fanghi di risulta fino alla compresi gli oneri per il secondo operatore presente sul posto, trasporto e smaltimento dei fanghi di risulta c/o impianto idoneo,, e compreso ogni eventuale altero onere diretto e riflesso necessario a dare il servizio reso, anche di eventuale disotturazione della condotta, completo anche di ogni adempimento di legge. Il prezzo sarà applicato per ogni intervento eccedente l'intervento /anno già compensato nel prezzo a corpo EL INT 278 / 2 e per un volume di fanghi raccolti e smaltiti almeno fino a 5mc per ogni intervento.	cad €	600,00
EL.INT.055	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DAL CENTRO SANITARIO POLIFUNZ. DI THIENE-LOTTO 2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne del Centro Polifunzionale di Thiene effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento si sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad €	450,00
EL.INT.056	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO SANITARIO POLIFUNZIONALE DI THIENE-LOTTO N.2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza del Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.	cad €	120,00

EL.INT.057	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALLA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO-LOTTO N.2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne della Casa della Salute di Schio, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, interento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento si sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.		
		cad	€ 600,00
EL.INT.058	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO-LOTTO N.2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza della Casa della Salute di Schio, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi seondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano.		
		cad	€ 150,00
EL.INT.059	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DAL CENTRO SERVIZI DI MONTECCHIO PRECALCINO-LOTTO N.2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne del Centro Servizi di Montecchio Precalcino, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, interento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento si sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.		
		cad	€ 700,00
EL.INT.060	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO SERVIZI DI MONTECCHIO PRECALCINO-LOTTO N.2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza della Centro servizi di Montecchio precalcino, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi seondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.		
		cad	€ 180,00
EL.INT.061	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALLE SEDI DISTRETTUALI DI PIOVENE, MALO, ARSIERO-LOTTO N.2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne delle Sedi Territoriali di Piovene, Malo, Arsiero, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, interento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento si sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.		
		cad	€ 300,00
EL.INT.062	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SEDI DISTRETTUALI DI PIOVENE, MALO, ARSIERO-LOTTO N.2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza delle Sedi Distrettuali di Piovene, Malo, Arsiero, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi seondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.		
		cad	€ 50,00

EL.INT.063	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALLE SEDI SEDI TERRITORIALI DI BREGANZE, ZUGLIANO, LUGO, CHIUPPANO, SERD THIENE-LOTTO N.2		
	Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne delle Sedi Territoriali di Breganze, Zugliano, Lugo, Chiuppano, SERD Thiene, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale, rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento si sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.	cad	€ 200,00
EL.INT.064	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SEDI TERRITORIALI DI BREGANZE, ZUGLIANO, LUGO, CHIUPPANO, SERD THIENE-LOTTO N.2		
	Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza delle Sedi Territoriali di Breganze, Zugliano, Lugo, Chiuppano, SERD Thiene, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.	cad	€ 50,00
EL.INT.065	Fornitura di lastre in plexiglass sez. sp. 6 mm	mq	€ 4,30
EL.INT.066	Smontaggio, accatastamento, stoccaggio vecchio controsoffitto in carabottino con fornitura e posa di nuovo controsoffitto in carabottino di alluminio, sezione lama ad U 40x10x40, dimensione cella 75x75 mm h 40 mm. Dimensione pannello 600x600, completo di apposito pedinaggio e profilo di finitura perimetrale in alluminio spessore 0,60 mm con sezione da "L" 40x20 mm in preverniciato Silver Satinato RAL 9006.	mq	€ 87,17
EL.INT.067	Fornitura e posa di controtelaio modello "Scigno" per porte a scomparsa	cad	€ 555,09
EL.INT.068	Fornitura di porta in alluminio suddivisa in due specchiature di cui una fissa ed una apribile a vento, tamponata con vetro 4+4 bianco latte di dim. 2200x2200	cad	€ 885,50
EL.INT.069	Fornitura di bacheca in alluminio completa di vetri ed accessori di uso standard misure 75 x 3,7 x 69 cm per 6 A4	cad	€ 103,80
EL.INT.070	Fornitura di piastre di pavimento galleggiante in conglomerato di legno ignifugato, spessore 40 mm con finitura superiore in pvc antistatico dim. 60x60 cm	cad	€ 44,40
EL.INT.071	Fornitura di motore avvolgibile per tapparelle tipo "Mover" V6 230V-50112	cad	€ 159,60
EL.INT.072	Fornitura completa di accessori per apertura e chiusura anta e ribalta finestre composto da: - cerniera ribaltante art. 3100701 chiusura Savio art. 300820 Savio art. 3100,2 supporto art. 1100,800 Manon art. 873 Savio art. 1145/3/93 1145,714 - gruppo base - braccio Savio - cremonese Savio - cerniera meccanica - kit Savio art.	cad	€ 177,32
EL.INT.073	Fornitura di congegno antipánico a due punti CISA 7063.50.0	cad	€ 57,60
EL.INT.074	Fornitura di congegno antipánico a due punti CISA 59000.10.0	cad	€ 74,40
EL.INT.075	Fornitura e posa di porta in alluminio ossidato argento ad una anta dim. 990x2090, completa di telaio a imbotte telescopico, tamponata con pannello truciolare da 35 mm, maniglia e rosetta in acciaio inox	cad	€ 900,00
EL.INT.076	Fornitura e posa di cordolo in gomma delineatore di corsia h. 10 cm	ml	€ 170,00
EL.INT.077	Fornitura reti zincate anti piccioni maglia 25x25 mm diametro 2,5 mm con colorazione in nero antracite	mq	€ 68,50

EL.INT.078	Fornitura e posa di porta a soffietto dim. 1310x2100 mm colore bianco, completa di accessori	cad	€	278,30
EL.INT.079	Rimozione di ghiaio e marmette da terrazze	mq	€	6,40
EL.INT.080	Fornitura e posa di porta REI 120 scorrevole dim. 1200x2100 mm, con ammortizzatore finecorsa SAM colore RAL 5010 satinato completa di serrature	cad	€	1 400,00
EL.INT.081	Fornitura e posa di porta scorrevole con lastra in piombo da 2 mm dim. 1200x2100, ad un battente, spessore anta 50 mm, corredata di guida di scorrimento su supporto fonoassorbente con carrelli a regolazione e falso telaio	cad	€	2 490,00
EL.INT.082	Fornitura e posa di porta ad anta con lastra di piombo da 2 mm dim. 1200x2100, ad un battente, spessore anta 50 mm, corredata di maniglie interne ed esterne, serratura a scrocco e falso telaio	cad	€	1 970,00
EL.INT.083	Fornitura di sistema pensile per divisione ambienti con tende a scorrimento con profilo del diametro 28 mm, comprensivo di anelli	ml	€	59,38
EL.INT.084	Fornitura di supporto per tende a soffitto in alluminio anodizzato diametro 18 mm con fissaggi in metallo	ml	€	34,38
EL.INT.085	Fornitura e posa di resinatura colore grigio per pavimento industriale con ciclo multistrato composto da : 1. Stesura a rullo di resina epossidica bicomponente tipo Italpox50 diluita 1:1 con acqua, per un consumo di circa 150 gr/mq; 2. Stesura a spatola di resina epossidica bicomponente tipo EpoxCrete, per un consumo di circa 1,5 kg/mq e successivamente spolverata a rifiuto con quarzo 0,1-0,3; 3. Carteggiatura con appositi macchinari e carte abrasive; 4. Stesura a spatola di resina epossidica bicomponente tipo EpoxCrete, per un consumo di circa 1,0 kg/mq ; 5. Carteggiatura con appositi macchinari e carte abrasive; 6. Stesura a rullo di resina epossidica bicomponente tipo Italpox54, per un consumo di circa 250 gr/mq; 7. Carteggiatura con appositi macchinari e carte abrasive; 8. Stesura a rullo di resina epossidica bicomponente tipo Italpox54, per un consumo di circa 250 gr/mq;	mq	€	80,40
EL.INT.086	Sguscie perimetrali in resina	ml	€	19,20
EL.INT.087	Fornitura di pavimento galleggiante in conglomerato di legno ignifugato, spessore 40 mm con finitura superiore in pvc conduttivo dim. 60x60 cm.	cad	€	42,71
EL.INT.088	Fornitura colonnina pavimento galleggiante	cad	€	4,86
EL.INT.089	Fornitura e posa in opera di lastre in ghiaio lavato, complete di 4 piedini	mq	€	33,72
EL.INT.090	Taglio e rimozione dell'attuale manto impermeabile costituito da una membrana sintetica in Hypalon con sgombero del materiale di risulta e smaltimento in discarica autorizzata	mq	€	4,80
EL.INT.091	Fornitura e posa in opera di membrana sp. 4 mm fless. A freddo - 20° C	mq	€	14,40
EL.INT.092	Fornitura e posa in opera di membrana sp. 4 mm fless. A freddo - 10° C antiradice	mq	€	13,80
EL.INT.093	Fornitura strato di protezione e drenaggio con geomembrana cuspidata accoppiata d un TNT in polipropilene da posizionarsi prima della formazione del soprastante terreno vegetale	mq	€	12,80
EL.INT.094	Fissaggio meccanico della guaina sul perimetro	ml	€	10,00
EL.INT.095	Fornitura targhe a parete fuoriporta mm 210x150 h linea arco color silver con tappi in abs e protezione in pvc trasparente	cad	€	16,88
EL.INT.096	Fornitura e posa in opera di cilindri di sicurezza Yale, CISA, CORNI a profilo europeo qualunque dimensione con n° 5 chiavi.	corpo	€	46,00
EL.INT.097	Fornitura in op. cilindri a profilo europeo tipo YALE con n° 3 chiavi.	cad	€	29,00

EL.INT.098	Fornitura in opera serrature antipanico a infilare per porte in ferro.	corpo	€	47,00
EL.INT.099	Fornitura in opera contro serratura a infilare per porte anti panico.	cad	€	87,00
EL.INT.100	Fornitura in opera di pompa chiudiporta.	cad	€	131,00
EL.INT.101	Fornitura in opera di maniglione antipanico anta principale e secondaria.	cad	€	250,00
EL.INT.102	Fornitura in opera di maniglia interna e maniglia esterna.	corpo	€	27,00
EL.INT.103	Fornitura in opera coppia di maniglie in ottone lucido o alluminio con molla di ritorno, chiusura normale o tipo Yale, con placca o con rosetta.	corpo	€	28,00
EL.INT.104	Fornitura in opera chiavistello libero occupato rosso verde in plastica	cad	€	17,00
EL.INT.105	Sostituzione serratura completa per porta scorrevole con nottolinoserratura e maniglia tonda.	cad	€	23,00
EL.INT.106	Sostituzione kit completo per anta a ribalta a fulcro verticale.	corpo	€	169,00
EL.INT.107	Esecuzione di chiavi per serrature con cilindro di sicurezza.	n	€	15,00
EL.INT.108	Fornitura in opera di cristallo di sicurezza stratificato tipo "Visarm" spessore 6/7 mm composto da due cristalli uniti tra loro con foglio di polivinilbutirale da mm 0,76 perfettamente trasparente, conforme UNI EN 12543.	mq	€	90,00
EL.INT.109	Fornitura in opera di vetrocamera composizione in doppia lastra di cristallo stratificato 33.1 completo di trattamento basso emissivo ed intercapedine con gas Argon.	corpo	€	343,00
EL.INT.110	Fornitura in opera di nuova vetri temperati trasparenti o colorati mm 8/10.	mq	€	161,00
EL.INT.111	Compenso per foro su vetro di sicurezza fino a mm 12, con fori Ø> di cm 10 fino a cm 20.	n	€	47,00
EL.INT.112	Fornitura in opera pellicole satinare adesive per vetri	mq	€	44,00
EL.INT.113	Sistemazione vecchi infissi di finestra in legno.	corpo	€	90,00
EL.INT.114	Verniciatura vecchi infissi di finestra in legno.	mq	€	41,00
EL.INT.115	Fornitura in opera di tapparelle in Pvc da minimo mq/mq 6. Nella fornitura si intende compreso lo smontaggio delle vecchie tapparelle la pulitura di ogni componente.	mq	€	77,00
EL.INT.116	Fornitura in opera di cinghie di azionamento per le avvolgibili.	ml	€	11,10
EL.INT.117	Fornitura in opera di tenda sistema a strisce verticali da applicare a soffitto o parete, in tessuto del peso minimo di 110 g/mq corredata di accessori	mq	€	43,00
EL.INT.118	Fornitura in opera guida in alluminio verniciato per tende verticali di qualunque forma e sezione da applicare a soffitto e/o con staffature.	ml	€	69,00
EL.INT.119	Fornitura in opera di veneziane in alluminio 120x160 per installazione interna con lamelle orientabili da mm 25, cassonetto mm 25x25 verniciati a fuoco.	n	€	123,00
EL.INT.120	Fornitura in opera di porta multiuso da cantina.	cad	€	158,00
EL.INT.121	Assistenza muraria per inserzione controtelai in acciaio zincato, zanche ed ancoraggi di ogni tipo.	cad	€	232,00

EL.INT.122	Fornitura in opera di lucchetti per chiusure di infissi catene e quanto altro tramite il fissaggio in sede con stop ad occhiello eventuale raccordo con catene ramite giranti maglie e ferramenta aggiuntiva nonché l'applicazione di lucchetto di idonee dimensioni.	cad	€	38,00
EL.INT.123	Fornitura in opera serratura completa a infilare di qualsiasi dimensione per porte legno.	n	€	33,00
EL.INT.124	Fornitura di porta interna ad anta con movimento rototraslante a raggio variabile e con un sistema di apertura su entrambi i fronti costituita da porta interna liscia con spigoli arrotondati, ad una o due ante, da utilizzare per apertura automatica o manuale, a battente con movimento rotativo oppure rototraslante a doppio senso di apertura, priva di appendici e spigoli vivi e di bordature sporgenti/rientranti costituenti possibilità di accumulo di polveri, di costruzione particolarmente robusta, adatta per essere utilizzata in comunità. Movimenti assicurati, per ogni anta, da 3 cerniere a scomparsa oppure da dispositivo rototraslante da compensare separatamente, applicato alle porte evidenziate in apposita planimetria. Superfici esterne lisce per facilità di pulizia, facilmente lavabili e decontaminabili, quindi particolarmente idonea per ambienti ad igiene più spinta. dimensioni standard ad 1 anta di cm.210 x 80-90-100-120-130-140 e di cm.210 x 120 – 160 nella versione a due ante.	mq	€	468,73
EL.INT.125	PULIZIA E SANIFICAZIONE ALL'INTERNO DI U.T.A. Pulizia e sanificazione dell'interno di UTA siano esse di mandata che di ripresa, compresi organi interni quali: batterie di scambio, ventilatori, motori elettrici, filtri rotanti, umidificatori, serrande di taratura e di intercettazione. Documentazione fotografica prima e dopo la lavorazione. Prelievo tamponi per set standard di analisi prima delle operazioni e dopo la pulizia. Saranno altresì compresi i seguenti oneri: smaltimento in discarica autorizzata delle polveri provenienti dalle lavorazioni secondo normativa vigente, certificazione dei lavori eseguiti nel rispetto delle normative vigenti con consegna della documentazione grafica, certificati delle analisi risultanti.	cad	€	1 500,00
EL.INT.126	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI CANALI AERAILICI: Pulizia e sanificazione di canali aerailici nei tratti orizzontali e verticali, mandata e ripresa, dei diffusori, delle griglie ed anemostati, compresa la videoispezione prima e dopo la lavorazione, prelievo dei tamponi per set analisi standard prima e dopo la lavorazione comprendenti microrganismi, lieviti, muffe, particolato, Aspergillus Fumigatus. Saranno altresì compresi: lo smaltimento in discarica autorizzata delle polveri provenienti dalle lavorazioni e secondo le norme vigenti, la certificazione dei lavori eseguiti in riferimento alla normativa vigente con consegna della documentazione grafica ed il risultato delle analisi eseguite in riferimento alla norma vigente.	ml	€	80,00
EL.INT.127	ESECUZIONE DI TAMPONI EXTRA SU RICHIESTA: eseguiti prima e dopo le fasi di lavorazioni delle UTA e dei canali aerailici. Per ogni set comprendente: Pseudomonas Aeruginosa, Stafilococco Aureo. Su richiesta a misura.	cad	€	400,00
EL.INT.128	ESECUZIONE DI TAMPONI PER SET ANALISI STANDARD: eseguiti per controllo annuale dello stato di igiene degli impianti aerailici (UTA e canali principali di mandata e ripresa). Per ogni set comprendente microrganismi, lieviti, muffe particolato. Su richiesta a misura.	cad	€	520,00
EL.INT.129	ESECUZIONE DI TAMPONI PER ANALISI SU ESPLICITA RICHIESTA: eseguiti per controllo annuale dello stato di igiene degli impianti aerailici (UTA e canali principali di mandata e ripresa). Per ogni set comprendente Aspergillus Fumigatus, Pseudomonas Aeruginosa, Stafilococco Aureo	cad	€	570,00
EL.INT.130	CORREZIONI E/O MODIFICA DI DISEGNI A SEGUITO DI VARIAZIONI LAY-OUT dei canali o a seguito di elaborati mancanti. Il tutto eseguito da personale diplomato. Riconsegna di file in formato pdf o dwg in opportuna scala.	€/ora	€	45,00
EL.INT.131	Onere per lo smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cod. CER 15.01.06 - imballaggi in materiali misti	€/Kg	€	0,25
EL.INT.132	Onere per lo smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cod. CER 17.06.04 - controsoffitti in fibra minerale	kg	€	0,45
EL.INT.133	Onere per lo smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cod. CER 17.09.04 - rifiuti misti derivanti da demolizioni	kg	€	0,27
EL.INT.134	Onere per lo smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cod. CER 17.06.01 - materiali isolanti contenenti amianto	kg	€	0,62
EL.INT.135	Onere per lo smaltimento presso discarica autorizzata di rifiuti cod. CER 17.06.05 - materiali da costruzione contenenti amianto	kg	€	0,62

EL.INT.136	<p>Fornitura e posa in opera di infissi a profilo isolato per esterni. I serramenti saranno costruiti con l'impiego di profilati in lega di alluminio standard di marca primaria o a scelta della D.L. . La larghezza del telaio fisso sarà di 65 mm, come l'anta complanare sia all'esterno che all'interno di porte e finestre, mentre l'anta a sormonto di porte e finestre (all'interno) misurerà 75 mm. Tutti i profili, sia di telaio che di anta, dovranno essere realizzati secondo il principio delle 3 camere, costituiti cioè da profili interni ed esterni tubolari e dalla zona di isolamento, per garantire una buona resistenza meccanica e giunzioni a 45° e 90° stabili e ben allineate. Le ali di battuta dei profili di telaio fisso saranno alte 25 mm. I semiprofilati esterni dei profili di cassa dovranno essere dotati di una sede dal lato muratura per consentire l'eventuale inserimento di coprifili per la finitura del raccordo alla struttura edile. Il collegamento tra la parte interna e quella esterna dei profili sarà realizzato in modo continuo e definitivo mediante listelli di materiale sintetico termicamente isolante (Polythermid o poliammide). Su tutti i telai, fissi e apribili, verranno eseguite le lavorazioni atte a garantire il drenaggio dell'acqua attorno ai vetri e la rapida compensazione dell'umidità dell'aria nella camera di contenimento delle lastre. Il drenaggio e la ventilazione dell'anta non dovranno essere eseguiti attraverso la zona di isolamento ma attraverso il tubolare esterno. Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli poliuretana a 2 componenti di marca primaria o a scelta della D.L. Le guarnizioni cingivetro e complementari di tenuta saranno in elastomero (EPDM). Anche nelle porte le guarnizioni di battuta saranno in elastomero (EPDM) e formeranno una doppia barriera nel caso di ante complanari, tripla invece nel caso di ante a sormonto. Le vetrate previste sono isolanti composte da due lastre di vetro con intercapedine 6 - 12 mm spessore di 6 mm Si intendono compresi nel prezzo la fornitura e posa in opera di tutti i materiali ed accessori occorrenti ed in particolare le maniglie di apertura, la ferramenta di movimentazione, ecc. la fornitura e posa in opera della lattoneria in lamiera di alluminio verniciato a copertura delle parti strutturali, la colorazione di tutti i profili nella stessa RAL come gli esistenti e comunque secondo le indicazioni della tinta Direzione Lavori, gli oneri relativi al prolungamento di vetrate esistenti, gli oneri relativi alla formazione di imbotte del vano in lamiera di alluminio di adeguato spessore con particolare riferimento a quella utilizzata in corrispondenza del bancale ai fini delle sollecitazioni ricevute, eventuali collegamenti alle rete equipotenziale, le eventuali serrature sulle porte esterne collegate ai dispositivi di apertura di emergenza (maniglioni antipanico) se presenti, e assistenze murarie, la movimentazione ed il sollevamento dei materiali, l'uso dei ponteggi per l'esecuzione dei lavori a qualunque altezza, il nolo delle attrezzature necessarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Misurazione della superficie (luce architettonica). Ad una o due ante a battuta di qualsiasi misura. Prezziario Emilia Romagna 2025 A.25.36</p>	mq	€	723,21
EL.INT.137	<p>Fornitura e posa in opera di porta interna o esterna in profilati estrusi di lega di alluminio estruso, profilo stondato, serie antinfortunistica, secondo UNI 3569 TA 16 o altro tipo, nella serie NC 45/50, 55, alfa, nuovo NC 40 ecc. o similare. Completa di contro telaio in lega leggera e falso stipite in lamierino di acciaio zincato da premurare o da inserire con idonei sistemi in altro telaio. Il contro telaio avrà lo stesso spessore della muratura, ricoperto da imbotte perimetrale e cassonetto coprimuro in alluminio di qualsiasi misura, tecniche e colori a scelta della D.L., completi di battute a tenuta garantita da guarnizioni in gomma, predisposti per impiego di vetro-camera e/o blindati in vari spessori con fermavetro a scatto, con minimo 3 cerniere; le maniglie con anima in acciaio di sicurezza contro agganci accidentali di cui è richiesta sufficiente campionatura, saranno scelte dalla D.L. Dovranno essere rispettate le norme riportate nel Capitolato Speciale di Appalto per l'isolamento acustico e le tenute al vento, acqua, urti, ecc.. Nelle due ante apribili la battuta a pavimento non dovrà essere la tradizionale basetta rialzata da terra, ma sarà costituita dall'inserimento di una boccola a molla a scomparsa nel pavimento, tale da non costituire intralcio alla circolazione, stante la particolare tipologia di pubblico in transito. Misurazione geometrica sul massimo ingombro dei telai, con minimo di fatturazione mq 1,5. Ad una o due ante a battuta di qualsiasi misura. Prezziario Emilia Romagna 2025 A.25.10.01,02</p>	mq	€	510,88
EL.INT.138	<p>Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo. Tale articolo prevede e compensa ogni indagine e campionatura necessaria o richiesta dalla DL per l'analisi dei materiali da smaltire anche in forma preventiva da far eseguire a carico dell'Appaltatore, da parte di laboratorio certificato ed approvato dalla DL</p>	mc	€	13,40
EL.INT.139	<p>Fornitura e posa di serramento automatico con dimensioni (340X240H)cm, realizzato in quattro specchiature, delle quali due laterali fisse e due centrali apribili automaticamente. Le ante sono costituite da profilo in lega di alluminio da 50 mm elettrocolato o verniciato, provviste di vetro stratificato antinfortunistico sp. 11mm c.a., composto da due lastre da 5mm e film p.v.b. interposto da 0,76mm, complete di guarnizioni di tenuta. Il foro di passaggio netto è pari a (1410x2200h)mm e le ante sono provviste di meccanismo antipanico a sfondamento totale a spinta, omologato EN 16005 – DM 10.3.1998, all. III, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. 1 Motoriduttore a bassa tensione; • n. 1 Alimentatore stabilizzato; • n. 1 Scheda di controllo a microprocessore. • n. 1 Binario di alluminio estruso; • n. 2 Carrelli portanti per anta; • n. 1 Profilo adattatore per anta; • n. 1 Gruppo batterie multifunzione; • n. 1 Elettroserratura bistabile; • n. 1 Cassonetto ispezionabile in alluminio estruso (h = mm. 155); • n. 1 Selettore di funzione a 5 posizioni; • n. 1 Sensore di presenza; • n. 2 Pulsanti; • n. 1 Combinatore a tastiera, • n. 1 Dispositivo antipanico a sfondamento totale; <p>e compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> trasmettitore / telecomando con pulsante e antenna; <input type="checkbox"/> allacciamento elettrico e avviamento delle motorizzazioni, <input type="checkbox"/> noli, demolizioni e o modifiche di opere e dotazioni esistenti e assistenze, <p>compreso ogni onere diretto e riflesso necessario a dare l'opera completa</p>	cad	€	11 290,00

EL.INT.140	<p>Fornitura e posa di serramento automatico con dimensioni (247x240h)cm, realizzato in tre specchiature, delle quali due laterali fisse e una centrale apribile automaticamente. L'anta è costituita da profili in lega d'alluminio da 50 mm elettrocolorato o verniciato, provvista di vetro stratificato antinfortunistico sp. 11mm c.a., composto da due lastre da 5 mm e film p.v.b. interposto da 0,76mm, completa di guarnizioni. Le due specchiature fisse laterali sono realizzate con pannellatura cieca in alluminio. Il foro di passaggio netto è pari a (150x224h)mm. L'anta è provvista di meccanismo modulare di tipo ridondante, omologato EN 16005 – DM 10.3.1998, all. III, composto da: n. 1 Apparecchiatura elettronica con autoapprendimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> n. 1 Motoriduttore con encoder e trasformatore di tipo switching; • n. 1 Alimentatore stabilizzato; • n. 1 Binario di alluminio estruso; • n. 1 Carrelli portanti per anta; • n. 1 Profilo cassa completo di coperchio; • n. 1 Spazzolino di tenuta; • n. 1 Pattino guida; <input type="checkbox"/> n. 2 Sensori via di esodo; • n. 1 Sensore di presenza; • n. 2 Selettore di funzioni con chiave; • n. 1 Dispositivo antipanico con doppia batteria; <input type="checkbox"/> n. 1 Pulsante gomito alluminio comando apertura; <input type="checkbox"/> n. 1 Dispositivo anischiacciamento; <input type="checkbox"/> n. 1 Pulsante di emergenza; <input type="checkbox"/> noli, demolizioni e o modifiche di opere e dotazioni esistenti e assitenze, <p>compreso ogni altro onere diretto e riflesso necessario a dare l'opera completa e funzionante</p>		
		cad	€ 8 300,00
EL.INT.140	<p>Fornitura e posa di vetrata fissa, analoga per tipologia costruttiva alle realizzazioni già in opera presso altri piani del complesso ospedaliero, installata sul bancone esistente a al soffitto, composta da profili in acciaio inox satinato, con tamponamento in vetro stratificato acc. 33.1 – (3+3+0,72) mm con dimensioni (3150x1290)mm e (1300x1290)mm, completo in ogni sua parte e compresi noli , demolizioni e o modifiche di opere e dotazioni esistenti e assitenze e ogni altro onere diretto e riflesso necessario a dare l'opera completa e utilizzabile.</p>		
		cad	€ 4 150,00
EL.INT.141	<p>Intervento di manutenzione straordinaria di serramento esterno di degenza tipo, avente telaio fisso con dimensioni (5,80x1,60)m, apribile ad anta e a ribalta tipo con dimensioni (1,60x1,50)m come nel seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimozione del telaio apribile e collocazione sul piano di lavoro; • smontaggio del vetro, delle guarnizioni, delle ferramenta e delle meccanica esistenti, ivi compresa la serratura di bloccaggio dell'anta; • modifiche del telaio e del controtelaio con installazione di nuove ferramenta e nuova meccanica anche provvista con braccetti di tenuta dell'anta, ivi compresa serratura di bloccaggio dell'anta; • montaggio del vetro e delle guarnizioni e messa in opera del telaio modificato; • ogni onere per noli e trasporti e quant'altro necessario a dare l'opera completa e funzionante 		
		€/cad	€ 580,00
EL.INT.142	<p>Fornitura e posa di porta ad un anta sez. 50 mm in vetro, con cassa in acciaio inox, anta con bordo sagomato in acciaio inox satinato, il tutto completo di guarnizione, parafreddo inferiore di chiusura, con serratura e normale maniglia a leva, da porta da inserire nel nuovo vano e compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stampati in acciaio inox sp. 15/10 di finitura fianchi laterali dopo il taglio del muro dim. 812x2290 mm;cerniere acciaio Inox Aisi 304; -maniglia int/est Pba con rosetta ovale acciaio satinato; -serratura scrocco e catenaccio entrata 30 mm cisa; -doppio cilindro cisa 40/40 + rosetta ovale spessore 10 mm inox satinato; - vetro stratificato trasparente 4+4 PvbB 0,38, <p>e quant'altro necessario a dare l'opera completa e funzionante</p>		
		cad	€ 3 100,00
EL.INT.143	<p>Fornitura e posa di anta scorrevole completa di carter di chiusura superiore e battente frontale in acciaio inox, completo di guarnizioni, anta con bordo in acciaio inox satinato e pannello in laminato plastico, il tutto completo di doppia guarnizione parafreddo inferiore di chiusura, serratura e normale maniglia a leva escluso scrigno e accessori di scorrimento dimensioni 850x2100 mm, apertura scorrevole a destra, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pannello in legno spessore 40 mm laccato bianco RAL 9010; - maniglia da incasso tipo marca olivari in acciaio inox satinato; - cornici in acciaio inox satinato, <p>e quant'altro necessario a dare l'opera completa e funzionante</p>		
		cad	€ 2 400,00
EL.INT.144	<p>Fornitura e posa in opera di rampa per disabili con struttura tubolare in lega d'alluminio estrusa a freddo e piano di calpestio in lamiera di alluminio estruso a freddo con effetto mandorlato antiscivolo dimensioni 1400x1300 mmm, inclusi pezzi speciali, taglio a misura e sfridi, saldature e apprestamenti di ancoraggio</p>		
		cad	€ 2 044,29
EL.INT.145	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO AUTOPORTANTE		

EL.INT.145/a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante antisfondellamento in cartongesso, costituito da una struttura metallica d'acciaio zincato con guide 75/100 mm, spessore 10/10, fissata alle pareti perimetrali, congiunta con profili orizzontali 50/75, doppi, posti dorso a dorso con interasse da cm. 40, spessore 6/10, con rivestimento costituito da una lastra ad alta densità tipo Diamant o Lignum, dello spessore di mm. 12,5 fissate con viti autofilettanti fosfatate avvitate alle strutture metalliche, coi giunti opportunamente finiti per la luce max pari a m. 4,52. L'isolamento termo acustico sarà garantito dall'inserimento tra i montanti di un pannello in fibre minerali semirigido dello spessore di 70 mm, tipo Arena 34. La lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestita di speciale cartone perfettamente aderente è estremamente robusta, versatile e avente: - elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche; - elevato isolamento acustico; - elevata protezione antincendio con maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco; - elevata resistenza all'umidità; - classificazione della lastra: DFH22 IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN 18180; - classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0; - densità della lastra: 1000 kg/m3; - conducibilità termica I: 0,25 W/mK; - fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido; compreso ogni onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.				
			mq	€	91,27
EL.INT.145/b	Fornitura e posa in opera di controsoffitto autoportante antisfondellamento in cartongesso, costituito da una struttura metallica d'acciaio zincato con guide 150/100 mm, spessore 10/10, fissata alle pareti perimetrali, congiunta con profili orizzontali 100/75, doppi, posti dorso a dorso con interasse da cm. 30, spessore 6/10, con rivestimento costituito da una lastra ad alta densità tipo Diamant o Lignum, dello spessore di mm. 12,5 fissata con viti autofilettanti fosfatate avvitate alle strutture metalliche, coi giunti opportunamente finiti per la luce max pari a m. 6,51. L'isolamento termo acustico, sarà garantito dall'inserimento tra i montanti di un pannello in fibre minerali semirigido dello spessore di 70 mm, tipo Arena 34. La lastra ad altissima resistenza meccanica, resistente all'umidità e antincendio, costituita da un nucleo di gesso armato con fibre minerali con superfici e bordi longitudinali rivestita di speciale cartone perfettamente aderente è estremamente robusta, versatile e avente: elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche elevato isolamento acustico elevata protezione antincendio con maggiore coesione del nucleo sotto l'azione del fuoco elevata resistenza all'umidità classificazione della lastra: DFH22 IR secondo EN520 - GKFI secondo DIN 18180 classe di reazione al fuoco: A2-s1,d0 densità della lastra: 1000 kg/m3 conducibilità termica I: 0,25 W/mK fattore di resistenza al vapore m: 10 a secco - 4 a umido			€/mq	€ 108,93
EL.INT.146	Fornitura serratura da applicare per porte armadio compreso viti, mostrine, ferrogliera, ganci per anta doppia e chiavi.		cad	€	12,50
a	Idem come sopra per cassettiere		cad	€	12,00
EL.INT.147	Fornitura serratura con aste a cilindro per mobili tipo a 4 giri laterali e mezzo giro		cad	€	39,50
EL.INT.148	Fornitura e posa piani in legno verniciati (spessore cm. 2,5 – minimo fatturazione mq. 1		mq	€	203,50
EL.INT.149	Posa in opera o sostituzione di serrature o di nottolini di serrature da applicare esclusa la provvista delle parti sostituite:				
a	su armadi in legno o ferro		cad	€	41,20
b	per ogni sostituzione dopo la prima se presente nello stesso locale		cad	€	31,00
EL.INT.150	Sostituzione di cerniere, maniglie, scorrevoli ed altra ferramenta su serramenti in legno o ferro, esclusa la provvista delle parti sostituite:				
a	per la prima sostituzione		cad	€	29,50
b	per ogni sostituzione dopo la prima		cad	€	16,20
EL.INT.151	Forniture cerniere, maniglie, catenacci ed altra ferramenta su armadi in ferro o legno in fibra a scatto		cad	€	8,80
EL.INT.152	Fornitura scorrevoli per armadi		cad	€	7,00
EL.INT.153	Forniture e posa di piani in bilaminato (minimo fatturazione mq. 1)				
a	spessore mm. 20		mq	€	131,00
b	spessore mm. 25		mq	€	175,00
EL.INT.154	Fornitura e posa staffe e viti a supporto di piani da 30 – 35 – 40 – 50		cad	€	9,30
EL.INT.155	Fornitura e posa catenelle per quadri		ml	€	9,50
EL.INT.156	Fornitura e posa in opera di ruote di carrelli diam. 100 mm. compreso lo smontaggio delle ruote da sostituire ed il successivo montaggio		cad	€	30,20
EL.INT.157	Fornitura e posa di ruote per sedie pivotanti compreso lo smontaggio delle ruote da sostituire ed il successivo montaggio		mq	€	22,00
EL.INT.158	Fornitura e posa di ruote per carrelli in genere comportante il fissaggio mediante saldatura o il rifacimento della filettatura		mq	€	35,40

EL.INT.159	Revisione di poltrona in legno con eventuali ritocchi di tinte, verniciature o ricambi di pezzi compresi	corpo	€	85,00
EL.INT.160	Fornitura e posa di staffette per piani (rinforzo 4 x 4)	cad	€	8,50
EL.INT.161	Fornitura e posa di strisce in legno paracolpi verniciate altezza cm. 8 – 10	ml	€	24,50
a	come sopra bianche	ml	€	30,00
EL.INT.162	Posa paracolpi già esistenti in sede	cad	€	10,20
EL.INT.163	Revisione di tavolo per riunioni compreso eventuale trasporto presso la ditta per la riparazione	cad	€	60,50
EL.INT.164	Revisione cassetiera per scrivania compreso eventuale sostituzione guide, maniglie, viti ecc.			
a	primo	cad	€	35,30
b	dopo il primo se presente nello stesso locale	cad	€	22,00
EL.INT.165	Revisione di scrivania	cad	€	41,50
a	dopo la prima se presente nello stesso locale	cad	€	25,00
EL.INT.166	Revisione armadi in legno o in ferro compreso eventuale applicazione staffe di rinforzo e pezzi di ricambio			
a	primo	cad	€	40,00
b	dopo il primo se presente nello stesso locale	cad	€	29,00
EL.INT.167	Rimozione di vetri arredi (portine, piani scrivanie, ante armadi) per sicurezza			
	solo rimozione	mq	€	15,30
EL.INT.168	Siliconatura di vetri su telai in legno o in ferro compresa la fornitura delle cartucce	ml	€	5,70
EL.INT.169	Fornitura di ante a vetro temprato per armadi in legno o in nobilitato comprese le cerniere minimo fatturabile 0,50 mq	mq	€	85,50
EL.INT.170	Fornitura e posa in opera di gancioni da a adibire come appendiabiti sulle porte WC:			
a	per il primo		€	11,20
b	dopo il primo se presente nello stesso locale		€	8,50
EL.INT.171	Posa in opera di quadri per uffici, di misure variabili, munite della relativa minuteria metallica:	cad	€	45,00
a	dopo il primo (grandi)		€	12,80
b	dopo il primo (piccoli) se presente nello stesso locale		€	9,50
EL.INT.172	Posa in opera di quadri di valore			
a	per il primo	cad	€	82,50
b	dopo il primo se presente nello stesso locale	cad	€	70,20
EL.INT.173	Fornitura e posa in opera di bacheche portachiavi, munite della relativa minuteria metallica, relativamente a struttura metallica, fondo magnetico con relative pastiglie:			
a	posti 80	cad	€	215,00
b	oltre 80	cad	€	290,00
EL.INT.174	Posa in opera di accessori per il bagno (ritirati presso la Direzione Lavori)			
a	per il primo	cad	€	39,20
b	dopo il primo se presente nello stesso locale	cad	€	15,40
EL.INT.175	Fornitura e posa di bacheca in sughero dimensioni cm. 60 x 90	cad	€	83,20
EL.INT.176	Posa bacheca già esistente in sede	cad	€	22,00
EL.INT.177	Posa in opera di cartina geografica a pannelli	mq	€	11,50
EL.INT.178	Riparazione di sedie con braccioli o meccanismi	cad	€	11,00
EL.INT.179	Posa in opera di piani già esistenti in sede	cad	€	15,20
EL.INT.180	Pronto intervento per apertura mobili cassetti o vari prima di successiva riparazione	cad	€	36,00
EL.INT.181	Riparazione accessori bagno	cad	€	22,10

EL.INT.182	Posa di strisce antiscivolo	ml	€	11,00
EL.INT.183	Rimozione di strisce antiscivolo	ml	€	10,00
EL.INT.184	Fornitura e posa di bacheche in alluminio misure 90 x 65 x 4	cad	€	125,00
EL.INT.185	Posa di targhette nominative			
a	per il primo	cad	€	26,50
b	dopo il primo se presente nello stesso locale	cad	€	18,00
EL.INT.186	Fornitura e posa di rastrelliere porta pass da 50 – 100 posti	cad	€	96,50
EL.INT.187	Fornitura e posa piedini in legno per cassettiere o mobili di colore nero	cad	€	14,00
EL.INT.188	Incollaggio cassette per cassettera	cad	€	20,10
EL.INT.189	Pronto intervento per sicurezza	cad	€	40,00
EL.INT.190	Posa di reggitende	cad	€	50,00
EL.INT.191	Fornitura di molla per serratura	cad	€	17,57
EL.INT.192	Realizzazione duplicato chiavi speciali	cad	€	15,00
EL.INT.193	Cilindro per armadi / cassette	cad	€	23,45
EL.INT.194	Fornitura e collocazione Cilindro per armadi / cassette		€	47,25
EL.INT.195	Fornitura e collocazione Maniglie per armadio - comodino - cassetto, finitura in acciaio o materiale anallergico	cad	€	26,59
EL.INT.196	Fornitura e collocazione cerniera in acciaio modello tipo BLUM da installare su mobili aziendali	cad	€	25,87
EL.INT.197	Fornitura e collocazione guide a ruote per cassette, da installare su mobili aziendali	cad	€	23,56
	RUOTE, ACCESSORI, SELLERIA E IMBOTTITURE PER CARROZZINE E COMODE			
EL.INT.198	Ruota diam. 200 x 30 - semipiena	cad	€	26,50
EL.INT.199	Ruota diam. 200 x 50 - piena	cad	€	32,00
EL.INT.200	Cerchione in alluminio	cad	€	28,00
EL.INT.201	Cerchione in alluminio c/freno a tamburo	cad	€	44,00
EL.INT.202	Ruota diam. 300 – piena	cad	€	32,00
EL.INT.203	Ruota c/mozzo e corrimano diam. 600	cad	€	75,00
EL.INT.204	Corrimano in plastica	cad	€	26,00
EL.INT.205	Corrimano acciaio inox	cad	€	38,00
EL.INT.206	Corrimano ergonomico in silicone	cad	€	49,00
EL.INT.207	Ruota c/forcella girevole diam. 60	cad	€	18,00
EL.INT.208	Ruota c/forcella girevole diam. 60 c/freno	cad	€	23,50
EL.INT.209	Ruota c/forcella girevole diam. 80	cad	€	22,00
EL.INT.210	Ruota c/forcella girevole diam. 80 c/freno	cad	€	27,50
EL.INT.211	Ruota c/forcella girevole diam. 100	cad	€	26,00
EL.INT.212	Ruota c/forcella girevole diam. 100 c/freno	cad	€	32,50

EL.INT.213	Ruota c/forcella girevole diam. 125	cad	€	30,50
EL.INT.214	Ruota c/forcella girevole diam. 125 c/freno	cad	€	36,50
EL.INT.215	Ruota 200x50 piena	cad	€	38,00
EL.INT.216	Ruota 200x50 pneumatica	cad	€	28,00
EL.INT.217	Camera d'aria diam. 600	cad	€	28,00
EL.INT.218	Forcella girevole diam. 200	cad	€	24,50
EL.INT.219	Freni completi per carrozzina (coppia)	cad	€	68,00
EL.INT.220	Registrazione freni	cad	€	30,00
EL.INT.221	Vaschetta WC	cad	€	25,00
EL.INT.222	Feritoie per sostegno vaschetta Wc	cad	€	9,50
EL.INT.223	Pedana poggiapiedi	cad	€	18,00
EL.INT.224	Manopola di spinta	cad	€	9,00
EL.INT.225	Portapedana c/morsetto	cad	€	24,50
EL.INT.226	Portapedana c/espander	cad	€	29,50
EL.INT.227	Appoggiapolpaccio imbottito	cad	€	21,00
EL.INT.228	Cremagliera per alzagambe	cad	€	19,00
EL.INT.229	Bracciolo imbottito ignifugo	cad	€	19,00
EL.INT.230	Sedile imbottito	cad	€	49,00
EL.INT.231	Tappo WC per sedile	cad	€	18,50
EL.INT.232	Schienale c/imbottitura anatomica	cad	€	58,00
EL.INT.233	Ascellare imbottito	cad	€	16,00
EL.INT.234	Poggiatesta anatomico	cad	€	29,00
EL.INT.235	Perno ruota diam. 12	cad	€	5,20
EL.INT.236	Perno a estrazione rapida	cad	€	15,50
EL.INT.237	Perni universali	cad	€	4,50
EL.INT.238	Cuscinetto diam. 32 x 12	cad	€	15,50
EL.INT.239	Cuscinetto diam. 32 x 15	cad	€	15,50
EL.INT.240	Saldatura parti meccaniche	cad	€	38,00
EL.INT.241	Verniciatura e/o cromatura telai	cad	€	45,00
EL.INT.242	Registrazione freni	cad	€	45,00
EL.INT.243	Riparazioni varie su selleria	cad	€	36,00
EL.INT.244	Pulizia e sanificazione	cad	€	35,00

	RUOTE, ACCESSORI E VARIE PER BARELLE, LETTI E DEAMBULATORI		
EL.INT.245	Ruota diam. 125 c/forcella	cad	€ 63,00
EL.INT.246	Ruota diam. 125 c/forcella e freno	cad	€ 75,00
EL.INT.247	Ruota antistatica diam. 125 c/forcella	cad	€ 85,00
EL.INT.248	Ruota antistatica diam. 125 c/forcella e freno	cad	€ 95,00
EL.INT.249	Ruota diam. 200 c/forcella autofrenante	cad	€ 120,00
EL.INT.250	Ruota diam. 200	cad	€ 53,00
EL.INT.251	Forcella per ruota diam. 200	cad	€ 32,00
EL.INT.252	Forcella per ruota diam. 200 c/freno a pedale	cad	€ 42,00
EL.INT.253	Sponda di contenimento c/aggancio a telescopio regolabile	cad	€ 50,00
EL.INT.254	Sponda di contenimento c/aggancio a molla	cad	€ 60,00
EL.INT.255	Attacco sponda	cad	€ 14,00
EL.INT.256	Riparazione sponda c/sostituzione arresti	cad	€ 48,00
EL.INT.257	Sostituzione completa testiera letto articolato	cad	€ 160,00
EL.INT.258	Sostituzione completa pediera letto articolato	cad	€ 160,00
EL.INT.259	Sostituzione cavetto acciaio e guaina	cad	€ 80,00
EL.INT.260	Riparazione asta di trasmissione	cad	€ 90,00
EL.INT.261	Sostituzione snodo completo trasmissione	cad	€ 110,00
EL.INT.262	Sostituzione pistone a gas	cad	€ 190,00
EL.INT.263	Revisione e/o registrazione pistoni	cad	€ 42,00
EL.INT.264	Sostituzione pedale di sollevamento	cad	€ 60,00
EL.INT.265	Sostituzione manovella di alzata	cad	€ 90,00
EL.INT.266	Riparazione manovella di alzata	cad	€ 30,00
EL.INT.267	Sostituzione pianale letto	cad	€ 145,00
EL.INT.268	Sblocco ruote	cad	€ 40,00
EL.INT.269	Raddrizzatura asta di trasmissione	cad	€ 48,00
EL.INT.270	Perni ruote diam. 14	cad	€ 9,50
EL.INT.271	Perni acciaio	cad	€ 14,50
EL.INT.272	Saldatura parti meccaniche	cad	€ 38,00
EL.INT.273	Verniciatura telaio e/o cromatura	cad	€ 45,00
EL.INT.274	Doppio pedale cromato per freno centrale	cad	€ 78,00
EL.INT.275	Materassino barella	cad	€ 94,00
EL.INT.276	Riparazioni materassino	cad	€ 38,00

EL.INT.277	Pulizia e sanificazione	cad	€	45,00
EL.INT.278	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA - ATTIVITA' FORFETTIZZATE: prevede il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto e da effettuarsi preventivamente al fine di prevenire del verificarsi delle eventuali anomalie o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche prescrizioni. Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere il più elevato standard qualitativo possibile compatibilmente con lo stato d'uso del patrimonio immobiliare oggetto della attività. Costo mensile per la esecuzione delle attività forfettizzate di manutenzione ordinaria programmata descritte nel Capitolato Tecnico - Prescrizioni Generali, art. 6.16 - Prestazioni minime richieste nello svolgimento del servizio a compenso mensile. Detto compenso mensile comprenderà anche le attività gestionali e di supporto come indicate all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico - Prescrizioni Generali.			
EL.INT.278/1	Compenso mensile LOTTO N. 1 - MQ 145.000,00 CONVENZIONALI vedi elenco sedi LOTTO 1	€ mq/mese	€	0,26
EL.INT.278/2	Compenso mensile LOTTO N. 2 - MQ 151.740,00 CONVENZIONALI vedi elenco sedi LOTTO 2	€ mq/mese	€	0,23
EL.INT.280	Fornitura e posa in opera di cartelli informativi previsti ai punti 22.1 e 40.2 del Decreto 19.03.2015 contenenti: • Le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio, in accordo con quanto previsto nel Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro approvato dall'Azienda Sanitaria, rappresentata in doppia lingua; • La planimetria dei luoghi indicante le vie di fuga più vicine, la posizione degli estintori, dei D.P.I., pulsanti di allarme e ogni altra notizia da concordare con il Responsabile antincendio della struttura, in base alla pianificazione della procedura di emergenza vigenti.	cad	€	50,00
EL.INT.281	Fornitura e posa in opera di cartelli informativi previsti ai punti 22.1 e 40.2 del Decreto 19.03.2015 " Criteri di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, da esporre nei locali cui fanno accesso degenti, utenti e visitatori, contenenti: • Le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio, in accordo con quanto previsto nel Sistema di gestione della Sicurezza sul lavoro approvato dall'Azienda Sanitaria, rappresentata in doppia lingua; • La planimetria dei luoghi indicante le vie di fuga più vicine, la posizione degli estintori, dei D.P.I., pulsanti di allarme e ogni altra notizia da concordare con il Responsabile antincendio della struttura, in base alla pianificazione della procedura di emergenza vigenti.	cad	€	50,00
EL.INT.282	Fornitura e posa in opera di segnaletica indicante divieti, pericoli, materiali e attrezzature antincendio, avvertimenti, prescrizioni, segnali di salvataggio e sicurezza, costituita da materiale il più possibile resistente agli urti, conforme al D.lgs. n. 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norma EN ISO 7010:2012 di qualsiasi misura (max cm 30x30) e comunque delle dimensioni tali da garantire una buona visibilità e costituita da un film in vinile plastificato adesivizzato stampato con inchiostro resistente ai raggi ultravioletti, da posizionarsi presso le seguenti sedi dell'Azienda Sanitaria ULSS 7 in rispetto dell'applicazione del Decreto 19.03.2015	cad	€	30,00