



**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA  
E STRAORDINARIA DI NATURA EDILE PRESSO GLI IMMOBILI DELL'AZIENDA  
ULSS N° 7 PEDEMONTANA**  
**LOTTO 1: SEDI OSPEDALIERE;**  
**LOTTO 2: SEDI DISTRETTUALI;**

# CME

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LOTTO 2

NOME FILE	REV.	DATA	MOTIVO EMISSIONE:	REDAZ.	VERIF.	APPROV.
CART_CME_L2.DWG	01	Marzo/2026	Revisione testo			



**Responsabile UOC Servizi Tecnici  
e Patrimoniali (RUP):**

Ing. Francesca Chiara Carollo  
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali  
 Via dei Lotti, 40 - 36061  
 Bassano del Grappa (VI)

**Progettisti:**

Ing. J. Simone Bordignon  
 Geom. Emanuele Lanaro  
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

**Direttore dei Lavori:**

Lotto 1  
 Geom. Alberto Mosele  
 Lotto 2  
 P.i. Cristiano Briata  
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

**Coord. Sicur.:**

P.i. Paolo Campana  
 UOC Servizi Tecnici e Patrimoniali

**Collaboratori:**

**Data:** Marzo 2026

COMPUTO METRICO LOTTO 2 SEDI DISTRETTUALI						
COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
1		<b>ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON COMPENSO MENSILE A CORPO C/O SEDI DISTRETTUALI</b>				
	<b>EL.INT.278/2</b>	MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA. L'attività prevede il complesso degli interventi, forniture e servizi finalizzati a mantenere in efficienza il patrimonio immobiliare oggetto dell'appalto e da effettuarsi preventivamente al fine il prevenire del verificarsi delle eventuali anomalie o secondo intervalli di tempo prestabiliti o sulla base di specifiche prescrizioni. Gli obiettivi prestazionali consistono nel mantenere il più elevato standard qualitativo possibile compatibilmente con lo stato d'uso del patrimonio immobiliare oggetto della attività. Costo mensile per la esecuzione delle attività forfettizzate di manutenzione ordinaria programmata descritte nel Capitolato Tecnico - Prescrizioni Generali, art. 6.16 - Prestazioni minime richieste nello svolgimento del servizio a compenso mensile. Detto compenso comprenderà anche le attività gestionali e di supporto come indicate all'art. 2.2 del Capitolato Tecnico - Prescrizioni Generali.				
		Compenso mensile: mq 151740 x €/mq 0,23	<i>mese</i>	12,00	34 900,00	418 800,00
	<b>1</b>	<b>TOTALE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA CON COMPENSO MENSILE A CORPO C/O SEDI DISTRETTUALI (LETTERE A1+A2+A3+A4+A5+A6)</b>				<b>418 800,00</b>
		<b>ATTIVITA' MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA COMPENSO MENSILE</b>				
	<b>EL.INT.050</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE AREE DI PERTINENZA EDIFICIO EX COLONIA BASSANESE DI ENEGO VIA CAPPELLARI 100 - LOTTO N. 2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne dell'edificio Ex Colonia Bassanese di Eneo di via Cappellari 59, effettuato con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore, rifinito a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dal fabbricato. La larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dal fabbricato, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 m circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberati nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. Il tutto da eseguirsi secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio.Come da planimetrie allegate.				
			<i>cad</i>	20,000	250,00	5 000,00

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
	<b>EL.INT.041</b>	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE AREE DI PERTINENZA EDIFICIO COLONIA BASSANESE DI ENEGO VIA CAPPELLARI 100 - LOTTO N. 2				
		Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza dell'ex Colonia Bassanese di Asiago, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<i>n</i>	20,000	100,00	2 000,00
	<b>EL. INT.042</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE SEDE DEL CENTRO SOCIO SANITARIO "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA - LOTTO N. 2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree di pertinenza mediante utilizzo di idonee pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore. La larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a metri 6.00. Dovrà pertanto essere rimossa la neve presente nell'area interna in modo da garantire sempre e comunque nella superficie utile al normale transito delle autovetture e persone. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, l'intervento sarà eseguito a mano. Lo sgombero dalla neve sarà eseguito a qualsiasi ora del giorno e della notte appena lo spessore della neve avrà raggiunto lo spessore di 5 cm. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<i>cad</i>	2,000	400,00	800,00
	<b>EL.INT.043</b>	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE AREE DI PERTINENZA SEDE CENTRO SOCIO SANITARIO "PROSPERO ALPINO" DI MAROSTICA- LOTTO N. 2				
		Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza del CSS "P. Alpino" di Marostica, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<i>cad</i>	5,000	120,00	600,00

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
A1.2.11	EL.INT.044	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE SEDE CENTRO SOCIO SANITARIO "MONS. E. NEGRIN" DI BASSANO DEL GRAPPA-LOTTO N. 2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree di pertinenza mediante utilizzo di idonee pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore. La larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con persorsi andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a metri 6.00. Dovrà pertanto essere rimossa la neve presente nell'area interna in modo da garantire sempre e comunque nella superficie utile al normale transito delle autovetture e persone. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, l'intervento sarà eseguito a mano. Lo sgombero dalla neve sarà eseguito a qualsiasi ora del giorno e della notte appena lo spessore della neve avrà raggiunto lo spessore di 5 cm. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio.				
			cad	2,000	500,00	1 000,00
A1.2.12	EL.INT.048	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE PRESSO SEDI TERRITORIALI DELL'AZIENDA SANITARIA- LOTTO N. 2				
		Singolo intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale presso sedi territoriali, effettuato a mano, in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose, da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano di gestione ghiaccio e neve.				
			cad	80,000	60,00	4 800,00
	EL.INT .052	REPERIBILITA' PER SGOMBERO NEVE E GHIACCIO CON INTERVENTI DI SPARGIMENTO SALE E GHIAINO NELLE SEDI DELL'AZIENDA SANITARIA - LOTTO N.2				
		Servizio di reperibilità, per sgombero neve e ghiaccio con interventi di spargimento di sale e ghiaino, o per solo spargimento di sale e ghiaino, nelle sedi dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana - LOTTO N. 2, con recapito telefonico attivo ore 24/24, compresa dotazione e l'utilizzo dei mezzi per raggiungimento delle sedi oggetto d'intervento. Al termine di ciascuna sgombratura sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale con mezzo meccanico, a mano in corrispondenza di scale, rampe e percorsi di accesso e o di uscita dai fabbricati, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo da residui di ghiaccio. Il tutto da eseguirsi secondo procedura di cui al vigente Piano gestione neve e ghiaccio. Periodo dal 15 novembre al 15 aprile .				
			€/cad mese	5,000	900,00	4 500,00

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
	<b>EL.INT.054</b>	SERVIZIO DI AUTOSPURGO RESO CON IDONEA MACCHINA ASPIRANTE COMPLETA DI AUTOBOTTE - SEDI LOTTO 2 - Servizio di autospurgo reso con idonea macchina aspirante completa di autobottotte con autista per raccolta e stoccaggio dei fanghi di risulta fino alla compresi gli oneri per il secondo operatore presente sul posto, trasporto e smaltimento dei fanghi di risulta c/o impianto idoneo,, e compreso ogni eventuale altero onere diretto e riflesso necessario a dare il servizio reso, anche di eventuale disotturazione della condotta, completo anche di ogni adempimento di legge. Il prezzo sarà applicato per ogni intervento eccedente l'intervento /anno già compensati nel prezzo a corpo EL INT 278 / 2 e per un volume di fanghi raccolti e smaltiti almeno fino a 5mc per ogni intervento.				
			<i>cad</i>	<b>6,000</b>	<b>600,000</b>	<b>3 600,000</b>
	<b>EL. INT. 055</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DAL CENTRO SANITARIO POLIFUNZ. DI THIENE-LOTTO 2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne del Centro Polifunzionale di Thiene effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento di sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<b>N</b>	<b>3,000</b>	<b>450,00</b>	<b>1 350,00</b>

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
	<b>EL. INT. 057</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALLA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO-LOTTO N.2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne della Casa della Salute di Schio, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale, rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento di sgombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<b>N</b>	<b>3,000</b>	<b>600,00</b>	<b>1 800,00</b>
	<b>EL.INT.058</b>	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLA CASA DELLA SALUTE DI SCHIO-LOTTO N.2				
		Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza della Casa della Salute di Schio, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano.				
			<b>N</b>	<b>5,000</b>	<b>150,00</b>	<b>750,00</b>

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
	<b>EL.INT.059</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DAL CENTRO SERVIZI DI MONTECCHIO PRECALCINO-LOTTO N.2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne del Centro Servizi di Montecchio Precalcino, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggi saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento di sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<b>N</b>	<b>3,000</b>	<b>700,00</b>	<b>2 100,00</b>
	<b>EL.INT. 060</b>	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DEL CENTRO SERVIZI DI MONTECCHIO PRECALCINO-LOTTO N.2				
		Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza della Centro servizi di Montecchio precalcino, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.				
			<b>N</b>	<b>3,000</b>	<b>180,00</b>	<b>540,00</b>

COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
	<b>EL.INT.061</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALLE SEDI DISTRETTUALI DI PIOVENE, MALO, ARSIERO-LOTTO N.2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne delle Sedi Territoriali di Piovene, Malo, Arsiero, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento di sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<i>N</i>	<i>3,000</i>	<i>300,00</i>	<i>900,00</i>
	<b>EL. INT. 063</b>	INTERVENTO DI SGOMBERO NEVE DALLE SEDI SEDI TERRITORIALI DI BREGANZE, ZUGLIANO, LUGO, CHIUPPANO, SERD THIENE-LOTTO N.2				
		Intervento di sgombero dalla neve delle aree esterne delle Sedi Territoriali di Breganze, Zugliano, Lugo, Chiuppano, SERD Thiene, effettuato esclusivamente con pale meccaniche dotate di spartineve anteriore a lama con comando idraulico e lampeggiatore; la larghezza dello spartineve sarà tale da garantire, con percorsi di andata e ritorno, uno sgombero non inferiore a 6.00 m. L'intervento prevede la rimozione di tutta la neve presente nell'area interna, in modo da garantire sempre e comunque la superficie utile di norma disponibile. Al termine del singolo intervento, sarà effettuato lo spargimento di ghiaia e sale stradale, effettuato con mezzo meccanico e rifinito a mano, in corrispondenza di scale, rampe, percorsi d'accesso e o di uscita, anche di sicurezza, a protezione antiscivolo del fondo dalla possibile formazione di ghiaccio. L'intervento di sgombratura neve dovrà essere eseguito automaticamente a qualsiasi ora del giorno e della notte, appena lo strato di neve caduta abbia raggiunto lo spessore di 7 cm circa, intervento che sarà comunque terminato entro le ore 7:00 prima dell'afflusso del personale dipendente in servizio diurno e degli utenti. In caso di nevicate continue e intermittenti, tali da richiedere più interventi di sgombratura nello stesso giorno, sarà privilegiata la viabilità, mentre i parcheggio saranno sgomberate nelle ore notturne quando, presumibilmente, saranno maggiormente liberi da autoveicoli. In corrispondenza di scale,rampe d'accesso e o di uscita dal fabbricato, anche di sicurezza, l'intervento di sombratura sarà eseguito a mano. Il tutto secondo la procedura di cui al vigente Piano di gestione neve e ghiaccio. Come da planimetrie allegate.				
			<i>cad</i>	<i>3,000</i>	<i>200,00</i>	<i>600,00</i>



COD. C.M	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)
	<b>EL.INT.062</b>	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SEDI DISTRETTUALI DI PIOVENE, MALO, ARSIERO.LOTTO N.2				
		Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza delle Sedi Distrettuali di Piovene, Malo, Arsiero, effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.				
			<i>cad</i>	40,000	50,00	2 000,00
	<b>EL.INT.064</b>	INTERVENTO DI SPARGIMENTO GHIAIA E SALE NELLE AREE DI PERTINENZA DELLE SEDI TERRITORIALI DI BREGANZE, ZUGLIANO, LUGO, CHIUPPANO, SERD THIENE.LOTTO N.2				
		Intervento di spargimento di ghiaia e sale stradale nelle aree esterne di pertinenza delle Sedi Territoriali di Breganze, Zugliano, Lugo, Chiuppano, SERD Thiene,effettuato con mezzo meccanico a protezione antiscivolo del fondo stradale in seguito a gelate diurne e notturne, indipendentemente da verificate precipitazioni nevose e da eseguirsi secondo procedura di cui al Piano gestione neve e ghiaccio. In corrispondenza di scale, rampe e percorsi d'accesso e o di uscita, anche di emergenza, dal fabbricato l'intervento sarà eseguito a mano. Come da planimetrie allegate.				
			<i>cad</i>	40,000	50,00	2 000,00
	<b>2</b>	<b>TOTALE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA COMPENSO MENSILE PER GESTIONE PIANO NEVE (LETTERA B1)</b>				<b>34 340,00</b>
		<b>ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA COMPENSO A CORPO MENSILE</b>				
	<b>EL.INT.054</b>	SERVIZIO DI AUTOSPURGO RESO CON IDONEA MACCHINA ASPIRANTE COMPLETA DI AUTOBOTTE - SEDI LOTTO 2 -				
		Servizio di autospurgo reso con idonea macchina aspirante completa di autobottotte con autista per raccolta e stoccaggio dei fanghi di risulta fino alla compresi gli oneri per il secondo operatore presente sul posto, trasporto e smaltimento dei fanghi di risulta c/o impianto idoneo,, e compreso ogni eventuale altero onere diretto e riflesso necessario a dare il servizio reso, anche di eventuale disotturazione della condotta, completo anche di ogni adempimento di legge. Il prezzo sarà applicato per ogni intervento eccedente l'intervento /anno già compensato nel prezzo a corpo EL INT 278 / 2 e per un volume di fanghi raccolti e smaltiti almeno fino a 5mc per ogni intervento.				
			<i>cad</i>	6,000	600,00	3 600,00
	<b>3</b>	<b>TOTALE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE ORDINARIA EXTRA COMPENSO MENSILE PER GESTIONE ESPURGHI (LETTERA B2)</b>				<b>3 600,00</b>
A3	<b>4</b>	<b>INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - LAVORI LETTERA C) + LETTERA B3) E MANUTENZIONE ORDINARIA B4) - LOTTO 4</b>				<b>100 000,00</b>
		<b>TOTALE ANNUO 1+2+3+4</b>				<b>556 740,00</b>