



Uoc Servizi tecnici e Patrimoniali

COMMESSA 60_2022_11

RSA SAN MICHELE MONTECCHIO PRECALCINO

INTERVENTO DI RIFACIMENTO COPERTURA

**ELENCO PREZZI UNITARI
DEGLI ONERI DI SICUREZZA**

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Daniele Panizzo

II PROGETTISTA

Ing. Francesca Chiara Carollo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>VOCI A MISURA</u>		
Nr. 1 DEI SR5080d	Fornitura di barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede, valutata al metro lineare di barriera, previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio, compreso ogni onere o magistero necessario alla realizzazione dell'opera a regola d'arte con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta della barriera. Valutato per ogni metro al mese euro (tre/33)	ml/mese	3,33
Nr. 2 DEI SR5081c	Montaggio e smontaggio della barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede, compreso la perforazione del supporto ed ogni altro onere e magistero con l'esclusione delle attrezzature e/o impianti eventualmente necessari per raggiungere la quota di imposta delle barriera. euro (quattordici/60)	m	14,60
Nr. 3 R.V.Z.01.01d	Fornitura e posa di recinzione provvisoria di cantiere con rete metallica zincata su paletti di legno di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche euro (ventisei/59)	mq	26,59
Nr. 4 R.V.Z.01.07c	Fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso spogliatoio, dimensioni 2,40x5,40x2,40 realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. costo primo mese euro (seicentoquattordici/28)	n.	614,28
Nr. 5 R.V.Z.01.07d	idem c.s. ...di appoggio. costo per i mesi successivi al primo euro (centotrentadue/80)	cad/mese	132,80
Nr. 6 R.V.Z.01.09a	Fornitura e montaggio di box di cantiere ad uso servizi igienici, dimensioni 2,40xs,70x2,40realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio. costo primo mese euro (quattrocentoottantasette/17)	n.	487,17
Nr. 7 R.V.Z.01.09b	idem c.s. ...di appoggio. costo per i mesi successivi al primo euro (centosettantasette/99)	cad/mese	177,99
Nr. 8 R.V.Z.01.25d	Cartelli di divieto per la sicurezza, sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare euro (quattordici/26)	n.	14,26
Nr. 9 R.V.Z.01.26e	Cartelli di pericolo sfondo giallo 333 x 500 mm visibilità 10 m, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare euro (dieci/07)	n.	10,07
Nr. 10 R.V.Z.01.27d	Cartelli di obbligo per la sicurezza, sfondo bianco 500x500 mm visibilità 18 m, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare euro (tredici/70)	n.	13,70
Nr. 11 R.V.Z.01.29d	Cartelli per indicazioni di salvataggio sfondo bianco dim.400 x 400 mm visibilità 16 m, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare euro (dieci/21)	n.	10,21
Nr. 12 R.V.Z.01.50	Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, pulscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A (Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. euro (quattrocentododici/99)	n.	412,99
Nr. 13 R.V.Z.01.85a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita. Escluso il piano di lavoro Per il primo mese euro (sedici/38)	mq	16,38
Nr. 14 R.V.Z.01.85b	idem c.s. ...di lavoro Per i mesi successivi al primo euro (due/04)	mq/mese	2,04
Nr. 15 R.V.Z.01.92a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Per il primo mese euro (nove/90)	mq	9,90
Nr. 16 R.V.Z.01.92b	idem c.s. ...superficie effettiva Per i mesi successivi al primo euro (uno/75)	mq/mese	1,75
Nr. 17 R.V.Z.01.94a	Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza Per il primo mese		

COMMITTENTE:

COMMITTENTE: 'CostiSicurezza.dcf' (\)